



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

VIII SETTORE – VIABILITA’

DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE

(ai sensi dell’allegato I.7 – Sez.1 Art.3 del D.Lgs n.36/2023)

Progetto: Decreto 9 maggio 2022 “Ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, provincie e città metropolitane” - Annualità 2026 – “Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P. ex SS114”, dell’importo di €650.000,00. CUP: E17H22002750001

Visto il Decreto 9 maggio 2022 “ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinaria di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, provincie e città metropolitane” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2022, con i quali sono stati programmati nell’annualità 2026 n.4 progetti tra cui quello relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P. ex SS114”, dell’importo di €650.000,00;

Considerate le criticità che insistono sulla Strada Provinciale ex S.S. 114 di seguito elencate:

- piano viabile deformato
- pavimentazione ammalorata
- sistemi di ritenuta inadeguati e mancanti
- carente livello di sicurezza
- segnaletica orizzontale (inesistente)
- aumento del flusso veicolare;

Dato atto che, considerata la tempistica prevista dal suddetto Decreto 9 maggio 2022, si rende necessario provvedere alla redazione in tempi brevi del progetto esecutivo per poi provvedere all’affidamento dei relativi lavori;

Tutto ciò premesso si redige il Documento di Indirizzo alla Progettazione previsto dall’allegato I.7 Sez.1 Art.3 del D. Lgs n.36/2023.

Gli obiettivi da perseguire con il progetto “Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P. ex SS114”, dell’importo di €650.000,00, sono principalmente



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

VIII SETTORE – VIABILITA'

L'eliminazione di tutte le criticità correlate con il rifacimento del manto stradale e il miglioramento della segnaletica orizzontale e verticale, tese al raggiungimento degli standard di sicurezza della piattaforma stradale.

I requisiti tecnici che si attueranno saranno la rimozione, mediante fresatura, dell'asfalto e la sostituzione dello stesso con materiale miscelato a caldo. Nei tratti dove il tappeto stradale risulta usurato si procederà con il ripristino del manto d'usura (tappetino con spessore di cm. 4) previa applicazione di emulsione bituminosa che precede la stesa del conglomerato a caldo, per migliorare e garantire adesione e perfetto ancoraggio del nuovo strato al sottostante. Gli interventi sulla pavimentazione sopra descritti saranno completati dal rifacimento della segnaletica orizzontale mediante la spruzzatura di vernice premiscelata rifrangente avente i requisiti qualitativi indicati nella relativa voce di Elenco Prezzi, al fine elevare la visibilità del tracciato stradale soprattutto durante le ore notturne e dalla sostituzione della segnaletica verticale.

I livelli di progettazione da sviluppare saranno lo studio di fattibilità tecnico economica entro 15 giorni e il progetto esecutivo entro 30 giorni. E' necessario attuare un cronoprogramma così breve al fine di rispettare la tempistica prevista nel citato Decreto 9 maggio 2022 che ha stabilito le modalità di programmazione, trasferimento e rendicontazione delle risorse assegnate.

Gli elaborati grafici da redigere saranno quelli relativi alla planimetria del tracciato e al cronoprogramma degli interventi.

In merito alle raccomandazioni per la progettazione, trattandosi di lavori di miglioramento della sede stradale, non sono previsti espropri, né valutazioni ambientali strategiche (VAS) né pareri da richiedere ad altri Enti.

I limiti economici da rispettare sono quelli previsti dal Decreto 9 maggio 2022 e dalla programmazione effettuata e prevista nell'annualità 2026 del Programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027.

Le indicazioni in merito al sistema di realizzazione dell'intervento sono quelle già descritte nei requisiti tecnici e saranno meglio descritte negli elaborati del progetto esecutivo.

La procedura di scelta del contraente avverrà con specifica Determina a contrarre per l'affidamento con procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui all'art.76 del D. Lgs. n.36/2023, ai sensi dell'art.50, e il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso.

Come tipologia di contratto si opterà per la stipula a misura.

Le specifiche tecniche per l'utilizzo dei materiali ai fini del perseguimento dei requisiti di resistenza, durabilità, robustezza e resilienza dell'intervento saranno indicate nel Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e nel progetto esecutivo.

L'indicazione di massima dei tempi necessari per le varie fasi di intervento è quella di seguito indicata:



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

VIII SETTORE – VIABILITA'

CRONOPROGRAMMA LAVORI

FASE LAVORATIVE	1	2	3	4
	ATTIVITA' MENSILE			
PULIMARGINE STRADALI	XXX			
TAGLIO SIEPE A MARGINE				
SIC24_ 1.4.1.2) Scarificazione - per ogni m ²				
SIC24_ 1.2.5.1) Trasporto per materie provenienti dagli scavi o	XXX			
SIC24_ 6.1.5.1) Conglomerato bituminoso	XXX			
SIC24_ 6.1.6.1) per strade in ambito extraurbano - per	XXX			
STR VERNICE MICROSF) Strisce vernice con microsfere di vetro				
SIC24_ 6.6.7.2) Fornitura e colloca.....				
SIC24_ 6.6.1) Fornitura e collocazione di segnali		XXX		
SIC24_ 6.6.2) Fornitura e collocazione di segnali		XXX		
Sicurezza				
SIC24_ 26.1.41) Divisore di corsia new-jersey				
SIC24_ 26.1.26) recinzione perimetrale				
SIC24_ 26.1.39) Coni per delimitazione di zone di				
SIC24_ 26.1.33) nastro segnaletico				
SIC24_ 26.3.1.1) segnaletica di.....				
SIC24_ 26.3.1.7) in Pannello integrativo in lamiera o				
SIC24_ 26.8.15.3) da 1000 ml con dosatore				
SIC24_ 26.8.2.1) semi maschera				
SIC24_ 26.8.32) NOLEGGIO DI WC CHIMICO DOTATO DI LAVABO				

RIEPILOGO: Prev. 05/09/2026 – 03/03/2027 = 180 gg - Giorni lavorativi Prev. 124 gg

L'importo di massima stimato per i lavori da porre a base di gara è di circa € 505.000,00.

La possibilità di utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta sarà possibile solo previa autorizzazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il progetto di "Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P. ex SS114", dell'importo di €650.000,00, sarà costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione
- Capitolato Speciale di Appalto
- Elenco dei Prezzi Unitari
- Analisi dei Prezzi
- Computo Metrico Estimativo,
- Piano di Sicurezza



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

VIII SETTORE – VIABILITA'

- Cronoprogramma intervento
- Quadro Economico
- Incidenza manodopera e costi sicurezza
- Planimetria Generale

Il Quadro Tecnico Economico di massima è il seguente:

A) SOMMANO I LAVORI		€ 509.769,53
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (0,776608% sui lavori)	3.958,91	
Costo netto manodopera incluso nei lavori (62.774,69)		
a detrarre	3.958,91	€ 3.958,91
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 505.810,62
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
IVA su lavori 22%	112.149,30	
Incentivo per funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs.36/2023)	10.195,39	
Contributo Autorità	410,00	
Oneri di conferimento in discarica Iva inclusa al 22%	10.375,78	
Spese di laboratorio ed analisi	2.200,00	
Spese tecniche relative alla DL, al CSE, ispezione cantiere, vigilanza ecc.	2.400,00	
Lavori in economia e/o imprevisti	2.500,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	140.230,47	<u>140.230,47</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B)		€ 650.000,00

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Giovanni Grimaldi